

LAVORI DI RIDUZIONE E TAGLIO PRESE UTENTI MOROSI ANNO 2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo D'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unita di Misura	Quant.	Prezzo Unitario	Importo Totale	di cui Oneri di sicurezza
NN1	riduzione idrica con smontaggio del contatore e collocazione di diaframma riduttore di flusso, rimontaggio misuratore e sigillatura	cadauno	600	€ 60,00	€ 36.000,00	€ 828,00
NN2	modifica riduzione idrica con smontaggio del contatore e collocazione di diaframma riduttore di flusso, rimontaggio misuratore e sigillatura	cadauno	100	€ 30,00	€ 3.000,00	€ 69,00
NN3	ripristino fornitura idrica con smontaggio contatore, rimozione del diaframma riduttore di flusso, rimontaggio misuratore e sigillatura	cadauno	600	€ 30,00	€ 18.000,00	€ 414,00
NN4	riduzione idrica da saracinesca posta nel chiusino stradale	cadauno	200	€ 35,00	€ 7.000,00	€ 161,00
NN5	ripristino fornitura idrica da saracinesca posta nel chiusino stradale	cadauno	200	€ 20,00	€ 4.000,00	€ 92,00
NN6	collocazione chiusino e saracinesca in sede stradale con ripristino a regola d'arte e riduzione idrica	cadauno	100	€ 350,00	€ 35.000,00	€ 805,00
NN7	verifica riduzione idrica e/o sigilli	cadauno	200	€ 20,00	€ 4.000,00	€ 92,00
SOMMANO PER ZONA					€ 107.000,00	€ 2.461,00
TOTALE PER 4 ZONE					€ 428.000,00	€ 9.844,00

Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.844,00
Importo della perizia	€ 428.000,00
Arrotondamento	€ 0,00
Totale Lavori a Base d'asta	€ 428.000,00
Totale Lavori soggetti a ribasso	€ 418.156,00

Somme a disposizione dell'azienda	
Per I.V.A. Al 22 %	€ 94.160,00
Per Spese Tecniche 1,50 %	€ 6.420,00
SOMMANO	€ 100.580,00

Riepilogo Generale	
Percentuale oneri di sicurezza	2,30%
Lavori a base d'asta	€ 428.000,00
Somme a disposizione dell'Azienda	€ 100.580,00
Importo Totale Perizia	€ 528.580,00

Messina li 01/03/2018

f.to IL PROGETTISTA
ing. Francesco Cardile

O.S.
0,023